

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกถนนลาดยางไปยังสระน้ำ รพช. หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลน อบต.หนองช้างแล่น เลขที่ ๑๓/๒๕๖๕ กำหนด.)
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑. นายการุณ ช่วยสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาพละ ประธานกรรมการ
๖.๒. นางสาวสิริธนา ไทยกลาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
๖.๓. นางสาวกัญญารัตน์ บัวผิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายการุณ ช่วยสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาพละ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสิริธนา ไทยกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวกัญญารัตน์ บัวผิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกถนนลาดยางไปยังสระน้ำ รพช. หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง ม. 4 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 375.00 ม.
 ไหล่ทาง หินคลุก หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
 แบบเลขที่ 13 / 2566
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม 2566


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	908,553.55	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	908,553.55	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (เก้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)	908,500.00	

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 605.67 บาท

เรียน ปลัด อบต./นายก อบต.

- ขออนุมัติกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 นายการุณ ช่วยสุวรรณ
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาพละ


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 นายสมศักดิ์ หอมแก้ว
 รองปลัด อบต.รักษาการแทนปลัด อบต.หนองช้างแล่น

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


 นางสาวสิริธนา ไทกลาง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


กรรมการ

(ลงชื่อ)


 นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

อนุมัติ

(ลงชื่อ)


 นางสาวกัญญารัตน์ บัวผิน
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกถนนลาดยางไปยังสระน้ำ รพช. หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ม. 4 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

แบบเลขที่ 13 / 2566

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,875.00	1.85	3,468.75	1.3822	2.56	4,794.51
	1.4 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,875.00	11.97	22,443.75	1.3822	16.54	31,021.75
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	75.00	705.53	52,914.75	1.3822	975.18	73,138.77
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,500.00	348.37	522,555.00	1.3822	481.52	722,275.52
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	28.00	212.51	5,950.28	1.3822	293.73	8,224.48
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	120.00	155.56	18,667.20	1.3822	215.02	25,801.80
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	56.25	556.88	31,324.50	1.3822	769.72	43,296.72
4	งานตีเส้นจราจร							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
9	งานเครื่องหมายจราจร							
10	งานป้ายโครงการ	เหมา	1.00	-	-	-	-	-
					657,324.23	รวมค่าก่อสร้าง		908,553.55

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

657,324.23

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00


③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายการุณ ชัยสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาพละ