

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการขยายท่อเมนประปา จากถนนสายหนองสองพี่น้อง ซอย ๑ ไปยัง ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๒๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....จำนวน ๒ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ จุดที่ ๑ (ซอยโรงพระ ๕ เซียน),จุดที่ ๒ (นางหนูไม้ อ่อนชาติ),จุดที่ ๓ (สายบ้านนางทบ สีตอง - นายชม ช่วยชีพ ม.๕) วางท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิด ปลายบาน ระยะทาง ๓,๐๕๖.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลน อบต.หนองช้างแล่น เลขที่ ๒๓/๒๕๖๖ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๙๗,๙๓๐.๘๙.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง.ปร.๕ (ก)
๕.๒ แบบ.ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายเฉลิมศักดิ์ สุขรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลควนธานี ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวภาวิณี อัมพันธ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
๖.๓ นางสุมลทา แพงทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สุขรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลควนธานี

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวภาวิณี อัมพันธ์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสุมลทา แพงทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปา จากถนนสายหนองสองพี่น้อง ซอย 1 ไปยัง ซอย 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7

ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 จุดที่ 1 (ซอยโรงพระห้าเซียน), จุดที่ 2 (นางหนูไม้ อ่อนชาติ), จุดที่ 3 (สายบ้านนางทบ สีตอง - บ้านนายชม ช้วยชีพ ม.5)

วางท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน ระยะทาง 3,056.00 เมตร

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 23/2565 กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 2 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,7 (บ้านหนองสองพี่น้อง,บ้านหัวเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 23/2565

คำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ 22/3/2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ม.5 + ม.7)	304,368.13	1.3074	397,930.89	เงื่อนไข
					Factor F = 1.3056
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			397,930.89	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง			397,930.89	บาท
	ตัวอักษร	(สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์)			


ปริมาณพื้นที่ 3,056.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 130.21 บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเจติมศักดิ์ สุขรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลควนธานี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภาวิณี อัมพันธ์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุมลथा พงษ์ทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปา จากถนนสายหนองสองพี่น้อง ซอย 1 ไปยัง ซอย 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 จุดที่ 1 (ซอยโรงพระห้าเชียน), จุดที่ 2 (นางหนูไม้ อ่อนชาติ), จุดที่ 3 (สายบ้านนางทบ สีตอง - บ้านนายชม ช่วยชีพ ม.5)
วางท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน ระยะทาง 3,056.00 เมตร

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 23/2565 กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,7 (บ้านหนองสองพี่น้อง,บ้านหัวเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 23/2565

คำนวณราคากลางค่าก่อสร้างโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22/3/2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	จุดที่ 1 (ซอยโรงพระห้าเชียน)								
1	ท่อ PVC น้ำดื่ม Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน	600.00	เมตร	54.00	32,400.00	40.00	24,000.00	56,400.00	216.00
2	ข้องอ 90 Ø 2 นิ้ว	2.00	อัน	26.17	52.34	-	-	52.34	
3	ข้องอ 45 Ø 2 นิ้ว	2.00	อัน	48.00	96.00	-	-	96.00	
4	สามทาง 2 นิ้ว	2.00	อัน	48.00	96.00	-	-	96.00	
5	ฝาอุด 2 นิ้ว	2.00	อัน	27.00	54.00	-	-	54.00	
6	สามทาง 2 นิ้ว ลด ½	3.00	อัน	55.00	165.00	-	-	165.00	
7	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	720.00	720.00	400.00	400.00	1,120.00	
8	เสาคอนกรีต ขนาด 0.15×0.15×2.50 ม. (รับท่อช่วงหัวย)	2.00	ต้น	224.00	448.00	150.00	300.00	748.00	
	ยอดยกไป							58,731.34	บาท

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สุขรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลควนธานี

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวภาวิณี อัมพันธ์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสุมลดา พงษ์ทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปา จากถนนสายหนองสองพี่น้อง ซอย 1 ไปยัง ซอย 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 จุดที่ 1 (ซอยโรงพระห้าเซียน), จุดที่ 2 (นางหนูไม้ อ่อนชาติ), จุดที่ 3 (สายบ้านนางทบ สีตอง - บ้านนายชม ช่วยชีพ ม.5)

วางท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน ระยะทาง 3,056.00 เมตร

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 23/2565 กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,7 (บ้านหนองสองพี่น้อง,บ้านหัวเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 23/2565

คำนวณราคากลางค่าก่อสร้างโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							58,731.34	บาท
	จุดที่ 2 (นางหนูไม้ อ่อนชาติ)								
1	ท่อ PVC น้ำดื่ม Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน	548.00	เมตร	54.00	29,592.00	40.00	21,920.00	51,512.00	
2	สามทาง 2 นิ้ว	2.00	อัน	48.00	96.00	-	-	96.00	
3	ข้องอ 90 Ø 2 นิ้ว	2.00	อัน	26.17	52.34	-	-	52.34	
4	สามทาง 2 นิ้ว ลด ½	3.00	อัน	55.00	165.00	-	-	165.00	
5	ท่อเหล็กกลม Ø 3 นิ้ว คาคเหล็ก	3.00	ท่อน	880.00	2,640.00	750.00	2,250.00	4,890.00	
6	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	720.00	720.00	400.00	400.00	1,120.00	
7	กาว 500 กรัม	10.00	กระป๋อง	265.00	2,650.00	-	-	2,650.00	
8	ท่อ PVC Ø ½	1.00	ท่อน	50.47	50.47	-	-	50.47	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ม.7							119,267.15	บาท

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สุจริตน์)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลควนธานี

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวภาวิณี อัมพันธ์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสุมลดา แพงทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปา จากถนนสายหนองสองพี่น้อง ซอย 1 ไปยัง ซอย 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 ปริมาณงาน จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 จุดที่ 1 (ซอยโรงพระห้าเขียน), จุดที่ 2 (นางหนูไม้ อ่อนชาติ), จุดที่ 3 (สายบ้านนางทบ สีตอง - บ้านนายชม ช่วยชีพ ม.5)
 วางท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน ระยะทาง 3,056.00 เมตร
 (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 23/2565 กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,7 (บ้านหนองสองพี่น้อง,บ้านหัวเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 23/2565

คำนวณราคากลางค่าก่อสร้างโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	จุดที่ 3 (สายบ้านนางทบ สีตอง - บ้านนายชม ช่วยชีพ ม.5)								
1	ท่อ PVC น้ำดื่ม Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน	1,908.00	เมตร	54.00	103,032.00	40.00	76,320.00	179,352.00	4 ม.
2	สามทาง 2 นิ้ว	6.00	ตัว	48.00	288.00	-	-	288.00	
3	ข้องอ 90 Ø 2 นิ้ว	3.00	ตัว	26.17	78.51	-	-	78.51	
4	ฝาอุด Ø 2 นิ้ว	6.00	อัน	27.00	162.00	-	-	162.00	
5	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 นิ้ว	2.00	ชุด	720.00	1,440.00	500.00	1,000.00	2,440.00	
6	ท่อเหล็กกลม Ø 3 นิ้ว คาดเหลือง	1.00	ท่อน	880.00	880.00	750.00	750.00	1,630.00	6 ม.
7	ข้อต่อสามทาง 2 นิ้ว ½	20.00	อัน	55.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
8	ท่อ PVC Ø ½ นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	50.47	50.47	-	-	50.47	4 ม.
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน ม.5							185,100.98	บาท
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (ม.5 + ม.7)							304,368.13	บาท

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สุขรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลควนธานี

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวภาวิณี อัมพันธ์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสุมลดา แพงทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ