

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเตย (ถนนหินคลุก)สายแนวรถไฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๓๕,๐๐๐.๐๐ ..... บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป... ปริมาณงาน ถมหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบแปลน อบต.หนองช้างแล่น เลขที่ ๑๕/๒๕๖๕ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๒ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย ป้ายถาวร ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๑๐,๙๘๗.๗๐ ..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๖.๑ นายเฉลิมศักดิ์ สุขรัตน์ ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ควนธานี ประธานกรรมการ  
๖.๒ นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว ..... ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ..... กรรมการ  
๖.๓ นางสุมลชา แพงทวี ..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ..... กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สุขรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลควนธานี

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นางสุมลชา แพงทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายทุ่งเตย (ถนนหินคลุก) สายแนวทางรถไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

หน่วยงานเจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2566

| ลำดับ | รายการ                     | รวมค่าเงินต้นทุน                                  | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง |  |
|-------|----------------------------|---|----------|----------------|--|
| 1     | ประเภทงาน                  | 441,822.96  | 1.3822   | 610,687.70     | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>- เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| สรุป  | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น |   |          | 610,687.70     |  |
|       | ราคากลาง                   |   |          | 610,687.70     |  |
|       | ตัวอักษร                   | (หกแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) |          |                |  |

เรียน ปลัด อบต./นายก อบต.

ขออนุมัติกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางเฉลิมศักดิ์ สุขรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลควนธานี

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ หอมแก้ว)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองช้างแล่น

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

21 เมษายน 2566

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นางสมสธา พงษ์ทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการ ปรับปรุงถนนสายทุ่งเตย (ถนนหินคลุก) สายแนวทางรถไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
 ปริมาณงาน ถมหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,395.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร  
 (ตามแบบแปลน อบต.หนองช้างแล่น เลขที่ 15 / 2565 กำหนด)

ปร.4

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง


ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง


ประมาณราคาวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามคำสั่งเลขที่ 101 / 2566 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566

| ลำดับที่ | รายการ                                    | จำนวน    | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FACTOR F | ราคาต่อหน่วย x F | ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน<br>รวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|--------------|------------|----------|------------------|-------------------------------------|----------|
| 1        | งานกรุยทาง ถางวัชพืช 2 ข้างทาง            | 1,350.00 | ตร.ม. | 1.83         | 2,470.50   | 1.3822   | 2.53             | 3,414.73                            |          |
| 2        | งานขุดรื้อคันทางเดิมลึก 10 ซม. พร้อมบดทับ | 5,580.00 | ตร.ม. | 15.37        | 85,764.60  | 1.3822   | 21.24            | 118,543.83                          |          |
| 3        | งานพื้นทางหินคลุก หน้า 0.10 ม.            | 558.00   | ลบ.ม. | 633.67       | 353,587.86 | 1.3822   | 875.86           | 488,729.14                          |          |
|          |   |          |       |              |            |          |                  |                                     |          |
|          |   |          |       |              |            |          |                  |                                     |          |
|          | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                       |          |       |              | 441,822.96 |          |                  | 610,687.70                          |          |
|          |   |          |       |              |            |          | ราคากลาง         | 610,687.70                          |          |

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามคำสั่งเลขที่ 101 / 2566 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายเฉลิมศักดิ์ สุวรรณ)

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
 (นางสุมลชา แพงทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลควนธานี

นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ