

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อถึงประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ปริมาณงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างท่อถึงเหล็กเก็บน้ำรูปเข็มเปียญ ความจุ ๒๐.๐๐ ลบ.ม. ความสูง ๒๐.๐๐ เมตร  
ท่อเมนขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น  
แบบเลขที่ ๑๕/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย  
ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๗๕,๔๖๗.๖๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑. แบบสรุปราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑. นายพนันท์ บัวซิม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว ประธานกรรมการ
  - ๖.๒. นางสุมลทา แพงทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
  - ๖.๓. นางสาวหนึ่งฤทัย ตุงเยด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายพนันท์ บัวซิม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสุมลทา แพงทวี)  
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวหนึ่งฤทัย ตุงเยด)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อถังประปา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำรูปเขมเปญ ความจุ 20.00 ลบ.ม. ความสูง 20.00 เมตร ท่อเมนขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 50.00 เมตร

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 15/2567 กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 (บ้านควนเลียบ) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

แบบเลขที่ 15/2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	99,454.19	1.3091	130,195.48	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
2.1	งานจัดหาและติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำ	360,000.00	1.0700	385,200.00	
2.2	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	51,766.00	1.0700	55,389.62	
2.3	งานไฟฟ้าปักเสาพาดสาย	8,382.50	1.0000	8,382.50	
2.4	จัดหาและติดตั้งงานถังกรองสนิมเหล็ก	90,000.00	1.0700	96,300.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			675,467.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			675,467.60	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
	ตัวอักษร (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)				

เรียน ปลัด อบต./นายก อบต.

- ขออนุมัติกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายพนันท์ บัวขิม)


(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นายสมศักดิ์ หอมแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองช้างแล่น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสมลสา แพงทวี)  
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวหนึ่งฤทัย ตุงเอียด)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

28พค. 2567

โครงการก่อสร้างหอดังประปา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำรูปเขมเปญ ความจุ 20.00 ลบ.ม. ความสูง 20.00 เมตร ท่อเมนขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 50.00 เมตร

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 15/2567 กำหนด ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 (บ้านควนเลียบ) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 15/2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ประเภทงานฐานรากหอดัง (ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)								
1.1	งานฐานรากหอดัง								
	- งานดินขุด - ถมคืบ	31.05	ม. <sup>3</sup>	-	-	168.00	5,216.40	5,216.40	
	- ทราयरองพื้น	1.35	ม. <sup>3</sup>	532.71	719.16	104.00	140.40	859.56	
	- คอนกรีตหยาบ	1.35	ม. <sup>3</sup>	1,574.00	2,124.90	426.00	575.10	2,700.00	
	- คอนกรีต ผสมเสร็จรูปลูกบาศก์กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	16.03	ม. <sup>3</sup>	1,831.78	29,363.43	419.00	6,716.57	36,080.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	16.13	ม. <sup>2</sup>	317.99	5,129.17	139.00	2,242.07	7,371.24	
	- เหล็ก RB 12 มม.	0.25	ตัน	25,323.76	6,330.94	3,600.00	900.00	7,230.94	
	- เหล็ก RB 15 มม.	0.57	ตัน	28,846.56	16,442.54	3,600.00	2,052.00	18,494.54	
	- ตะปู	4.03	กก.	43.61	175.74	-	-	175.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	35.05	701.00	-	-	701.00	
	- นี้อตสกรูยึดหอดังพร้อมแหวน ขนาด 25 มม.ยาว 1.10 ม.	12.00	ชุด	285.00	3,420.00	-	-	3,420.00	
	ยอดรวมค่าวัสดุค่าแรงงานประเภทงานหอดัง							82,249.42	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายพนันท์ บัวชม)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสมลดา แพงทวี)  
 เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ  
 (นางสาวหนึ่งฤทัย ตุงเขต)  
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างห้องประปา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำรูปเขมเปญ ความจุ 20.00 ลบ.ม. ความสูง 20.00 เมตร ท่อเมนขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 50.00 เมตร

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 15/2567 กำหนด ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 (บ้านควนเลียบ) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 15/2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานประเภทถังกรองสนิมเหล็ก ( ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)								
2.1	งานฐานการถังกรอง (ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)								
	- งานดินซุด - ถมคืบ	0.45	ม.	-	-	168.00	75.60	75.60	
	- งานทรายรองพื้น	0.35	ม.3	532.71	186.45	104.00	36.40	222.85	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	0.45	ม.3	1,864.00	838.80	426.00	191.70	1,030.50	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ม.2	317.99	476.99	139.00	208.50	685.49	
	- ตะปู	0.50	กก.	43.61	21.81	-	-	21.81	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.02	ตัน	24,063.95	481.28	4,400.00	88.00	569.28	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	35.05	17.53	-	-	17.53	
	ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงานประเภทถังกรองสนิมเหล็ก							2,623.04	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายพนันท์ บัวชม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสมลดา แผงทวี)  
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวหนึ่งฤทัย ตุงเขต)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

โครงการก่อสร้างท่อถึงประปา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อถึงเหล็กเก็บน้ำรูปเขมเปญ ความจุ 20.00 ลบ.ม. ความสูง 20.00 เมตร ท่อเมนขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 50.00 เมตร

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 15/2567 กำหนด ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 (บ้านควนเลียบ) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
แบบเลขที่ 15/2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	ประเภทงานท่อจ่ายน้ำ								
3.1	งานท่อจ่ายน้ำ(ท่อประธาน)ท่อ พี.วี.ซี.แข็งแบบท่อปลายบาน				-	-	-	-	
	- ขนาด 3" ชั้น 8.5	50.00	ม.	116.36	5,817.75	75.00	3,750.00	9,567.75	
	- ค่าอุปกรณ์	1.00	รวม	1,745.33	1,745.33	-	-	1,745.33	
3.2	งานจุดจ่ายน้ำ (จุดผู้ใช้ น้ำ)				-	-	-	-	
	- ข้อต่อสามทางลด พี.วี.ซี.				-	-	-	-	
	ขนาด 1 1/2"X1/2"	-	อัน	-	-	-	-	-	
	ขนาด 2" ลด 1/2"	10.00	อัน	48.44	484.40	-	-	484.40	
	ขนาด 3"X1/2"	-	อัน	-	-	-	-	-	
	- ท่อ พี.วี.ซี.แข็งขนาด 1/2" ชั้น 8.5	20.00	ม.	12.62	252.35	-	-	252.35	
	- ฝาครอบ (CAP) ขนาด 1/2"	10.00	อัน	3.19	31.90	-	-	31.90	
	- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	รวม	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงานประเภทท่อจ่ายน้ำ				-	-	-	14,581.73	
	รวมราคาค่างานต้นทุนเป็นเงินทั้งสิ้น(ข้อ1-8)							99,453.38	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพนันท์ บัวชม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมลดา พงษ์ทวี)  
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวหนึ่งฤทัย ตุงเขต)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

โครงการก่อสร้างห้องถึงประปา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องถึงเหล็กเก็บน้ำรูปเขมเปญ ความจุ 20.00 ลบ.ม. ความสูง 20.00 เมตร ท่อเมนขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 50.00 เมตร

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 15/2567 กำหนด ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 (บ้านควนเลียบ) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 15/2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานห้องถึงเหล็กเก็บน้ำ(รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจากปากบ่อไปยังห้องถึง)				-	-	-	-	
1.1	จัดหาและติดตั้งห้องถึงเหล็กสำเร็จรูป รูปถ้วยเขมเปญ ขนาดความจุ				-	-	-	-	
	ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร สูงประมาณ 20 เมตร รวมค่าติดตั้ง	1.00	ถัง	360,000.00	360,000.00	-	-	360,000.00	
1.2	ส่วนประกอบอื่น								
	- เชื้อควาล์วทองเหลืองขนาด 2 "	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2"	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ท่อ พี.วี.ซี.ขนาด 2 " ชั้น 13.5 สูง 20 ม.รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ท่อ พี.วี.ซี.ขนาด 2 " ชั้น 13.5 รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำออก)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว 2 1/2"	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- สายทองแดง 15 มม.รวมท่อร้อยสาย	22.00	ม.	-	-	-	-	-	
	- เสาล็อฟ้าทองแดงขนาด 20 มม.	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- แท่งทองแดงขนาด 20 มม.ยาว 1.80 เมตร	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงงานติดตั้งต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	-	-	-	รวมแล้ว
	ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงานประเภทงานห้องถึง							360,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพนันท์ บัวซิม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมลดา พงษ์ทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวหนึ่งฤทัย ตุงเขต)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

โครงการก่อสร้างห้องถึงประปา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องถึงเหล็กเก็บน้ำรูปเขมเปญ ความจุ 20.00 ลบ.ม. ความสูง 20.00 เมตร ท่อเมนขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 50.00 เมตร

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 15/2567 กำหนด ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 (บ้านควนเลียบ) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 15/2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	ประเภทงานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า								
2.1	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (2 แรงม้า)								
	รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	27,820.00	27,820.00	8,346.00	8,346.00	36,166.00	
2.2	งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำและระดับน้ำแบบอัตโนมัติ								
	รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	15,600.00	
	ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงานประเภทเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า							51,766.00	
3	งานไฟฟ้า				-	-	-	-	
3.1	งานพาดสายไฟฟ้าภายใน	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
3.2	งานมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลท์ หรือ 380 โวลท์	1.00	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
3.3	เสาไฟฟ้า ความยาว 6.00 ม.	3.00	ต้น	977.50	2,932.50	500.00	1,500.00	4,432.50	
	ยอดรวมงานขยายเขตไฟฟ้าปักเสาพาดสาย							8,382.50	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพนันท์ บัวขิม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมลดา แพงทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวหนึ่งฤทัย ตุงเขต)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

โครงการก่อสร้างห้องถึงประปา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องถึงเหล็กเก็บน้ำรูปเขมแปญ ความจุ 20.00 ลบ.ม. ความสูง 20.00 เมตร ท่อเมนขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 50.00 เมตร

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 15/2567 กำหนด ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 (บ้านควนเลียบ) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 15/2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	จัดหาและติดตั้งงานถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก								
4.1	จัดหาและติดตั้งงานถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด 1.15 ม. สูง 1.20 ม.พร้อมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับกรองน้ำที่อยู่ในถังกรอง				-	-	-	-	
	รวมค่าแรงงานและติดตั้ง	1.00	งาน	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
4.2	งานอุปกรณ์ระบบท่อภายนอกถึง				-	-	-	-	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 3 "	6.00	ม.	-	-	-	-	-	
	- ท่อ พี.วี.ซี.ขนาด 3" ชั้น 8.5	2.00	ม.	-	-	-	-	-	
	- ข้อต่ออีโบลท์ ขนาด 3 "	2.00	อัน	-	-	-	-	-	
	- ข้อต่อฉากเหล็ก ขนาด 3"	4.00	อัน	-	-	-	-	-	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว 3"	6.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ยูเนียนเหล็กขนาด 3"	2.00	อัน	-	-	-	-	-	
	- นิบเปิลเหล็กขนาด 3"	7.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ข้อต่อสามทางเหล็ก 80X80X80 มม.	1.00	อัน	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงงานติดตั้งต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	-	-	-	รวมแล้ว
	ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงานประเภทถังกรองสนิมเหล็ก							90,000.00	
	รวมราคาค่างานต้นทุนเป็นเงินทั้งสิ้น(ข้อ1-4)							510,148.50	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพนันท์ บัวซิม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุมลดา แพงทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวหนึ่งฤทัย ตุงเอียด)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข