




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยางแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองช้างแล่น
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ปริมาณงาน
โดยสังเขป ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลน อบต.หนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗
กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย
ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ ว่าที่ ร.ต. อาภรณ์ อัมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวภาวิณี อัมพันธ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
๖.๓ นางสาววัชรภรณ์ ณิชากรพงศ์ ตำแหน่ง นิติกร กรรมการและเลขานุการ

ว่าที่ ร.ต.  ประธานกรรมการ
(อาภรณ์ อัมพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวภาวิณี อัมพันธ์)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววัชรภรณ์ ณิชากรพงศ์)
นิติกร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยางแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอยะยง จังหวัดตรัง
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
 (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 13/2567 กำหนด)
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
 แบบเลขที่ 13/2567

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอยะยง จังหวัดตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอยะยง จังหวัดตรัง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ราคาน้ำมัน 33.37 บาท/ลิตร อ้างอิงน้ำมันดีเซล วันที่ 1 สิงหาคม 2567

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อถอนโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	920	5.87	5,400.40	1.3848	8.13	7,478.47
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับแต่งเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	920	11.77	10,828.40	1.3848	16.30	14,995.17
	2.2 งานตัดชั้นรูปคันทาง							
	2.2.1 งานดินตัด	ตร.ม.			-		-	-
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ตร.ม.			-		-	-
3	งานพื้นทางและทรายรองพื้น							
	3.1 งานรองพื้น							
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.			-		-	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจร คอนกรีตหนา 5 ซม.							
	3.2.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	532.17	21,286.80	1.3848	736.95	29,477.96
4	งานผิวทาง							
	4.1 คอนกรีตผิวทาง							
	4.1.1 คอนกรีตกำลังอัด 280 ksc (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	120.00	1,990.65	238,878.00	1.3848	2,756.65	330,798.25
	4.2 ค่าปูผิวคอนกรีต							
	4.2.1 ปูผิวคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	800	12.74	10,192.00	1.3848	17.64	14,113.88
5	งานอื่นๆ							
	5.1 งานเสริมเหล็ก							
	5.1.1 ขนาด Ø 4 มม @ 0.20 ม. #	ตร.ม.	800	27.87	22,296.00	1.3848	38.59	30,875.50
	5.1.2 งานค่าแรงเหล็กเสริมกันร้าว	ตร.ม.	800	5.00	4,000.00	1.3848	6.92	5,539.20

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยางแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 13/2567 กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

แบบเลขที่ 13/2567

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ราคาน้ำมัน 33.37 บาท/ลิตร อ้างอิงน้ำมันดีเซล วันที่ 1 สิงหาคม 2567

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5.1.3 DB 12 mm.	ก.ก.			-			-
	5.1.4 RB 15 มม.	ก.ก.			-			-
	5.1.5 RB 19 มม.(13 เส้น) L=0.50 ม.@0.30	ก.ก.	289.38	25.16	7,280.80	1.3848	34.84	10,082.45
	5.2 งานหยอดยาง							
	5.2.1 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	80	24.75	1,980.00	1.3848	34.27	2,741.90
	5.2.2 ค่าหยอดยางรอยต่อ	เมตร			-			-
	5.3 งานบ่มคอนกรีต							
	5.3.1 งานบ่มคอนกรีตตามรูปแบบรายการ	ตร.ม.	800	9.95	7,960.00	1.3848	13.78	11,023.01
	5.4 งานท่อลอดระบบประปา							
	5.4.1 งานท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	เมตร			-			-
	5.5 งานไม้แบบ							
	5.5.1 ค่าไม้แบบ	เมตร			-			-
	5.5.2 ค่าแบบ ช่างคิดความยาว 2 ช่าง	เมตร	400	21.94	8,776.00	1.3848	30.38	12,153.00
	5.6 งานวัสดุไหล่ทาง + ปรับพื้นที่ทาง							
	5.6.1 หินคลุก	ลบ.ม.	47	196.26	9,224.22	1.3848	271.78	12,773.70
	5.7 งานเครื่องหมายจราจร							
	5.7.1 แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต) (ป้ายหยุด)	ชุด			-			-
	5.7.2 แบบ ต.1 - ป้ายโลโก้ อบต.	ชุด			-			-
	5.7.3 แบบ น.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด			-			-
	5.8 งานเครื่องหมายจราจรผิวทาง							
	5.8.1 สีเหลือง กว้าง 15 ซม.	ชุด			-			-
	5.8.2 สีขาว กว้าง 10 ซม.	ชุด			-			-

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยางแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 13/2567 กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

แบบเลขที่ 13/2567

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567

ราคาน้ำมัน 33.37 บาท/ลิตร อ้างอิงน้ำมันดีเซล วันที่ 1 สิงหาคม 2567


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5.9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
5.9.1	ป้ายระหว่างดำเนินการ (ไว้นิล)	ชุด	1	-	-	-	-	-
5.9.2	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1	-	-	-	-	-
ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทางถนน คสล.					348,102.62	1.3848		482,052.51
ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทางถนน คสล. ปรับลดเหลือ					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			482,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทางต่อตารางเมตร = 602.50 บาท/ตารางเมตร					สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน			

เรียน ปลัด อบต./นายก อบต.

- ขออนุมัติกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หนองช้างแล่น ที่ 209/2567 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ว่าที่ ร.ต.



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสมศักดิ์ หอมแก้ว)

เห็นชอบ

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หนองช้างแล่น

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาวิณี อัมพันธ์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)



(นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นางสาววิษราภรณ์ ณิชากรพงศ์)

นิติกร

กรรมการและเลขานุการ

๗ สค. 2567