

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอัครกรณ์ ปางจตุ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ปริมาณงาน
โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
แบบเลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย ป้ายถาวร
๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ ว่าที่ ร.ต. อัครณ์ อัมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวสิริธนา ไทยกลาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
๖.๓ นางสุมลทา แพงทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

ว่าที่ ร.ต. ประธานกรรมการ
(อัครณ์ อัมพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวสิริธนา ไทยกลาง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสุมลทา แพงทวี)
เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

สายทาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอัตรณ์ ปางจตุติ ม.9
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระยะทาง 170 เมตร จาก กม. 0+000 ถึง กม. ที่ 0+170
ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ราคาน้ำมัน 33.00-33.99


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อถอนโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1 งานถางป่าขุดตอ (หนัก)	ตร.ม.	170	5.87	997.90	1.3848	8.13	1,381.89	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับแต่งเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	782	11.77	9,204.14	1.3848	16.30	12,745.89	
	2.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	156	373.83	58,317.48	1.3848	517.68	80,758.05	
	2.2.1 งานดินตัด								
	2.3 งานถมคันทาง								
	2.3.1 งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ								
3	งานรองพื้นทางและทรายรองพื้นทาง								
	3.1 งานรองพื้น								
	3.1.1 งานรองพื้นทาง								
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจร คอนกรีตหนา 5 ซม.								
	3.2.1 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	34.00	530.00	18,020.00	1.3848	733.94	24,954.10	
4	งานผิวทาง								
	4.1 คอนกรีตผิวทาง								
	4.1.1 คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	102.00	2,087.85	212,960.70	1.3848	2,891.25	294,907.98	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	4.2 ค่าปูผิวคอนกรีต								
	4.2.1 ปูผิวคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	680	10.00	6,800.00	1.3848	13.85	9,416.64	
	4.2.2 แผ่นพลาสติก	ม้วน	1	675.00	675.00	1.3848	934.74	934.74	
5	งานอื่นๆ								
	5.1 งานเสริมเหล็ก								
	5.1.1 ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	680	26.00	17,680.00	1.3848	36.00	24,483.26	
	5.1.2 งานค่าแรงเหล็กเสริม	ตร.ม.	680	5.00	3,400.00	1.3848	6.92	4,708.32	
	5.1.3 DB 12 mm.								
	5.1.4 RB 15 มม.								
	5.1.5 RB 19 มม. (11 เส้น)	ก.ก.	244.86	25.00	6,121.50	1.3848	34.62	8,477.05	
	5.2 งานรอยต่อ								
	5.2.1 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	60	24.00	1,440.00	1.3848	33.24	1,994.11	
	5.2.2 ค่าหยอดยางรอยต่อ								
	5.3 งานบ่มคอนกรีต								
	5.3.1 งานบ่มคอนกรีตตามรูปแบบรายการ	ตร.ม.	680	9.00	6,120.00	1.3848	12.46	8,474.98	
	5.4 งานท่อ.คสล. Ø 0.60 ม. 2 จุด พร้อมยาแนว	ท่อน							
	5.5 งานไม้แบบ								
	5.5.1 ค่าไม้แบบ								
	5.5.2 ค่าแบบ ช่างคิดความยาว 2 ช้าง	เมตร	340	21.00	7,140.00	1.3848	29.08	9,887.47	
	5.6 งานวัสดุไหลทาง + รองท่อ + หลังท่อ								
	5.6.1 วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	20	190.00	3,876.00	1.3848	263.11	5,367.48	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	5.7 งานเครื่องหมายจราจร								
	5.7.1 แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต) (ป้ายหยุด)	ชุด							
	5.7.2 แบบ ต.1 - ป้ายโลโก้ อบต.	ชุด							
	5.7.3 แบบ น.1 (เสาคอนกรีต)								
	5.8 งานเครื่องหมายจราจรผิวทาง								
	5.8.1 สีเหลือง กว้าง 15 ซม.								
	5.8.2 สีขาว กว้าง 10 ซม.								
	5.9 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	5.9.1 ป้ายระหว่างดำเนินการ (ไวเนล)	ชุด							
	5.9.2 ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด							
					352,752.72	1.3848		488,491.97	
ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทางถนน คสล. ปรับลดเหลือ						TOTAL		<u>487,000.00</u>	
ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทางต่อตารางเมตร = 716.18 บาท/ตารางเมตร					สีแสดแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  ประธานกรรมการ
(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองช้างแล่น

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายสมศักดิ์ หอมแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวสิริธนา ไทยกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสุมลथा แพงทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

12 กันยายน 2567