

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการสำรวจแหล่งน้ำและขุดเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองช้างแล่น
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๕๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กิจกรรมที่ ๑. กิจกรรมทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาจุดเจาะ (เหมารวม ๓ จุด)
กิจกรรมที่ ๒ ขุดเจาะบ่อนบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๖ นิ้ว
ความลึกพัฒนา ๑๐๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๘/๒๕๖๖ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๓๘,๐๐๓.๔๙ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายเฉลิมศักดิ์ สุขรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ควนธานี ประธานกรรมการ
๖.๒ นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ
๖.๓ นางสาวสมลดา แพงทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สุขรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ควนธานี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสมลดา แพงทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการสำรวจแหล่งน้ำและขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอยะยง จังหัดครัง

ลักษณะงาน กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาจุดเจาะ (เหมารวม 3 จุด)

กิจกรรมที่ 2 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 6 นิ้ว ความลึกพัฒนา 100 เมตร

หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 8/2566 กำหนด)

พร้อมติดตั้งปั๊ว ประชาสัมพันธ์ โครงการ 2 ปี๊ว ปี๊วชั่วคราว 1 ปี๊ว ปี๊วถาวร 1 ปี๊ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 (บ้านป่ายาง) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอยะยง จังหัดครัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอยะยง จังหัดครัง

แบบเลขที่ 8/2566

คำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่

18 ตุลาคม 2566

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1 บ่อ)	238,003.49	1.0000	238,003.49	เงื่อนไข Factor F = 1.0000
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			238,003.49	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง			238,003.49	บาท
	ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นแปดพันสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์)			

ปริมาณงาน

1.00 บ่อ

เฉลี่ยราคาประมาณ

238,003.49 บาท/บ่อ

เรียน ปลัด อบต./นายก อบต.

- ขออนุมัติกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สุจริตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลควนธานี

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ หอมแก้ว)

รองปลัด อบต.รักษาการแทน ปลัด อบต.หนองช้างแล่น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสุมลชา พงษ์ทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ

25 ตุลาคม 2566

ประมาณกลางราคาค่าก่อสร้าง

โครงการสำรวจแหล่งน้ำและจุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ลักษณะงาน กิจกรรมที่ 1 ทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาจุดเจาะ (เหมารวม 3 จุด)

กิจกรรมที่ 2 จุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6 นิ้ว ความลึกพัฒนา 100 เมตร หรือ ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

(ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 8/2566 กำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 (บ้านป่ายาง) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

แบบเลขที่ 8/2566

ประมาณราคาโดย กรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

18 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ประเภทงานเจาะบ่อบาดาล								
	รายการจุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๘ 6 นิ้วความลึกบ่อ 100 เมตร								
	มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง								
1	ค่างานจุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก 100 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC.ชั้น 13.5 มอก. 17-2532	100.00	เมตร	2,192.57	219,257.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		219,257.00	
2	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล/บ่อ								
	- ท่อกรู พี.วี.ซี.ขนาด 6 นิ้ว ชั้น มอก.13.5	88.00	ม.	-	-	-	-	-	
	- ท่อเซาะร่อง พี.วี.ซี.6 นิ้ว ชั้น มอก.13.5	16.00	ม.	-	-	-	-	-	
	- โคลนผง (เบนโทไนท์)	4.00	กระสอบ	-	-	-	-	-	
	- ลานคอนกรีตรอบบ่อขนาด 2.00 x 2.00 ม.หนา 0.10 ม.	1.00	ลาน	-	-	-	-	-	
	- น้ำยาทาท่อ พี.วี.ซี. 1000 กรัม	2.00	กป.	-	-	-	-	-	
	- กรวดคัด ขนาด 3-5 มม.	2.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สุขรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลควนธานี

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)กรรมการและเลขานุการ

(นางสุมลดา แพงทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการเจาะบ่อบาดาล								
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (เหมาก่อ)	1.00	บ่อ	-	-	-	-	-	
	- ค่าน้ำมันหล่อลื่น (เหมาก่อ)	1.00	บ่อ	-	-	-	-	-	
	- หัวเจาะ BOCK BIT 6 3/4 นิ้ว	0.360	หัว	-	-	-	-	-	
	- หัวเจาะ BOCK BIT 9 7/8 นิ้ว	0.270	หัว	-	-	-	-	-	
	- หัวเจาะ BOCK BIT 9 1/2 นิ้ว	0.270	หัว	-	-	-	-	-	
	- ชุดเจาะแอร์ DTH ขนาด MACH 50	0.078	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ชุดเจาะแอร์ DTH ขนาด 5 นิ้ว 1/2	0.078	หัว	-	-	-	-	-	
4	ค่าดำเนินการ								
	- ค่าขนย้ายเครื่องจักร	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ค่าดำเนินการเจาะ (ค่าแรง+ค่าที่ปัก)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	1.00	ตัวอย่าง	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	
5	ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาจุดเจาะ(เหมารวม 3 จุด)	1.00	บ่อ	-	-	5,166.84	5,166.84	5,166.84	
6	ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ	1.00	บ่อ	-	-	9,129.65	9,129.65	9,129.65	
7	ค่าฝาปิดปากบ่อ PVC	1.00	ฝา	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1.00	บ่อ	-	-			238,003.49	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ สุขรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลควนธานี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสุมลดา พงษ์ทวี)

เจ้าพนักงานธุรการ