

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองช้างแล่น
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. ปริมาณงาน
โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๖ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๒ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖๗,๐๓๖.๐๘ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายพนันท์ บัวชิม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวอุษา คงปลอด ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ
๖.๓ นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพนันท์ บัวชิม)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอุษา คงปลอด)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว)
นักวิชาการศึกษา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 2/2566 กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 (บ้านห้วยโง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

แบบเลขที่ 2/2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	467,036.08	Factor F = 1.3848 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมราคากลางค่างก่อสร้าง	467,036.08	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นเงินค่างก่อสร้างประมาณ (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสามสิบหกบาทแปดสตางค์)	467,036.08	

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ

569.56 บาทต่อตารางเมตร

เรียน ปลัด อบต./นายก อบต.

- ขออนุมัติกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพนันท์ บัวชิม)


(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายสมศักดิ์ ทอมแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

รองปลัดอบต.รักษาการแผนกปลัดอบต.หนองช้างแล่น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอุษา คงปลอด)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว)
นักวิชาการศึกษา

24 มี.ค. 2567

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าอาคารพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ช้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 2/2566 กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 (บ้านห้วยโงง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

แบบเลขที่ 2/2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	170.00	1.79	304.30	1.3848	2.48	421.60
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	922.50	1.79	1,651.28	1.3848	2.48	2,287.80
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	41.00	696.71	28,565.11	1.3848	964.80	39,556.80
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	820.00	347.07	284,597.40	1.3848	480.62	394,108.40
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	206.89	3,310.24	1.3848	286.50	4,584.00
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	149.87	9,591.68	1.3848	207.54	13,282.56
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	15.38	600.75	9,239.53	1.3848	831.92	12,794.92
4	งานตีเส้นจราจร							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. มอก. ชั้น 3	ม.						
6	งานป้ายโครงการ	เหมา	1.00	-	-	-	-	-
					337,259.54	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง		467,036.08

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

337,259.54

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายพนันท์ บัวฉิม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว