

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร เมืองแก้ว หมู่ที่ ๖
ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ปริมาณงาน
โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ ๓/๒๕๖๗ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๒ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๗๓,๒๘๗.๕๗ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายพนันท์ บัวซิม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวสิริธนา ไทยกลาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
๖.๓ นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพนันท์ บัวซิม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสิริธนา ไทยกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว)

นักวิชาการศึกษา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร เมืองแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ช้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 3/2567 กำหนด)
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 (บ้านเขาช่อง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

แบบเลขที่ 3/2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	673,287.57	Factor F = 1.3848 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง	673,287.57	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)	673,287.57	


เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 647.39 บาทต่อตารางเมตร


เรียน ปลัด อบต./นายก อบต.


- ขออนุมัติกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพนันท์ บัวซิม)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายสมศักดิ์ หอมแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสิริธนา ไทยกลาง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รองปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.หนองช้างแล่น
(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นางณัฐกานต์ พันธุ์แก้ว)
นักวิชาการศึกษา

29 มกราคม 2567

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร เมืองแก้ว หมู่ที่ 6

ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ช้างละ 0.30 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
แบบเลขที่ 3/2567 กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 (บ้านเขาช่อง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

แบบเลขที่

3/2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	170.00	1.79	304.30	1.3848	2.48	421.60
	1.2 งานขุดหรือพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,196.00	11.47	13,718.12	1.3848	15.88	18,996.48
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	52.00	696.71	36,228.92	1.3848	964.80	50,169.60
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,040.00	347.07	360,952.80	1.3848	480.62	499,844.80
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	206.89	4,137.80	1.3848	286.50	5,730.00
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	84.00	149.87	12,589.08	1.3848	207.54	17,433.36
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	23.40	600.75	14,057.55	1.3848	831.92	19,466.93
4	งานตีเส้นจราจร							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.3 ขนาด ๘ 0.80 ม. มอก. ชั้น 3	ม.	16.00	2,763.25	44,212.00	1.3848	3,826.55	61,224.80
6	งานป้ายโครงการ	เหมา	1.00	-	-	-	-	-
					486,200.57	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง		673,287.57

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

486,200.57

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

(ลงชื่อ)

..... ประเมินราคา

(นายพนันท์ บัวขิม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เขาขาว