

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงห้องทำงานของกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ลักษณะงานเป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เลขที่ ๑/๒๕๖๕ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๕.๒ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายทองคำ สูงสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวสิริธนา ไทยกลาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
๖.๓ นางสาววัชรภรณ์ นิชากรพงศ์ ตำแหน่ง นิติกร กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทองคำ สูงสุด)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิริธนา ไทยกลาง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาววัชรภรณ์ นิชากรพงศ์)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 1/2565 กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 1/2565

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน	349,693.63	1.3056	456,560.01	เงินไข
					Factor F = 1.3056
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			456,560.01	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	ปรับลดคงเหลือ			456,000.00	บาท
	ตัวอักษร	(สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ปริมาณพื้นที่ 700.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 651.43 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ที่ 60/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายทองคำ สูงสุด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสิริธนา ไทกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววิชรภรณ์ ณิชารพงษ์)

นิติกร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 1/2565 กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 1/2565

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์								
1	งานขุด-ขนปรับระดับดินเดิม ลึกเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อมบดอัดแน่น (ใช้เครื่องจักร)	140.00	ลบ.ม.	—	—	22.43	3,140.20	3,140.20	
2	ทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	35.00	ลบ.ม.	420.56	14,719.60	99.00	3,465.00	18,184.60	
3	ไม้แบบ	88.00	ตร.ม.	287.87	25,332.56	133.00	11,704.00	37,036.56	
4	คอนกรีต 1:2:4 ST 240 ksc (709 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร)	106.00	ลบ.ม.	1,819.84	192,903.04	306.00	32,436.00	225,339.04	
5	ติดตั้ง Contraction Joint	177.80	ม.	36.76	6,535.93	4.50	800.10	7,336.03	
	งานปรับปรุงห้องกิจการสภา								
1	งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม	6.42	ตร.ม.	—	—	60.00	385.20	385.20	
2	งานหล่อเอ็นทับหลัง 0.10x0.10 ม.	17.00	ม.	60.00	1,020.00	44.00	748.00	1,768.00	
3	งานฉาบ	3.00	ตร.ม.	110.00	330.00	82.00	246.00	576.00	
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม.	706.00	ตร.ม.	33.00	23,298.00	5.00	3,530.00	26,828.00	
	ยอดยกไป							320,593.63	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายทองคำ สูงสุด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสิริธนา ไทยกลาง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาววิชราภรณ์ นิษากรพงศ์)
นิติกร

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น แบบเลขที่ 1/2565 กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ป้ายฉาวว 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 1/2565

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							320,593.63	
4	งานติดตั้งประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชา กระจกสีชา ขนาด 1.00x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง		6,000.00	
5	งานติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชา กระจกสีชา หนา 0.05 มม. (ตามแบบกำหนด หนา 1.30x1.70 ม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม)	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง		12,600.00	
6	ติดตั้งเหล็กค้ำหน้าต่าง ขนาดช่องไม่น้อยกว่า 1.30x1.70 ม. ใช้เหล็กแบนขนาด 1/2 นิ้ว หนาตามมาตรฐาน	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง		10,500.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							349,693.63	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายทองคำ สูงสุด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสิริธนา ไทยกลาง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาววัชรภรณ์ ฉิชากรพงศ์)
นิติกร